

V1

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Finestre:

The diagram shows a rectangular window frame. Inside the frame, the text "F1-120x120-a" is written. Below the frame, there are five numbered points: 1, 2, 3, 4, and 5. Point 1 is at the bottom left corner. Point 2 is at the bottom center. Point 3 is at the bottom right corner. Point 4 is at the top center. Point 5 is at the top right corner.

1_Tipologia:

F: Finestre fisse
 S: Finestre con apertura scorrevole
 B: Finestre con apertura a battente
 BM: Finestre monoblocco con apertura a battente
 V: Finestre con apertura a vasistas
 C: Finestre con anta basculante

2_Numero specchiature

3_Larghezza

4_Altezza

5_Accessori:

p: con sopralluce
 t: con sottoluce
 2p: sopralluce doppio
 2t: con sottoluce doppio
 c: con cassonetto
 d:fascia divisoria orizzontale
 b:fascia divisoria verticale
 g: griglia (sopralluce con alette metalliche)

Tipi di interventi sui serramenti:

Int.1: no smontaggio controsoffitto per la rimozione del serramento

Int.2: Smontaggio e rimontaggio di una porzione del controsfittito adiacente al serramento per la rimozione dello stesso

- Tutti i serramenti dovranno garantire il valore di trasmittanza indicato nel documento Relazione Energetica ex-legge 10
- Resta carico della ditta esecutrice il rilievo puntuale dei serramenti, delle soglie e dei cassonetti.
- Prevedere vetri di sicurezza per il sottoluce vetrato e per i serramenti a tutta altezza.
- Le parti opache dei serramenti dovranno garantire un valore di trasmittanza pari alla parte trasparente.
- La fornitura include elementi in pvc per la sostituzione e/o i rivestimenti metallici delle soglie esistenti.
- Tutti gli elementi costitutivi del serramento dovranno avere caratteristiche di finitura e colore coerenti tra loro e dovranno essere approvati dalla DL.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "G. RODOLICO - SAN MARCO"

CUP I67H180016200006

Cig 820405043B

P.O. "Gaspare Rodolico"

Via Santa Sofia 78 - Catania

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO 2

COMMITTENTE

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Sergio Lo Presti

PROGETTISTI:

Progetto architettonico e integrazione
delle prestazioni specialistiche:
arch. Andrea Tadda

Coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione:
ing. Roberto Tadda

Project management e coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione:
ing. Pier Francesco Scandura

Progetto impianti:
ing. Giuseppe Feligioni

Esperto in gestione dell'energia:
ing. Chiara Giuseppina Maria Petrone



PROVINCIA DI CATANIA
UFFICIO TECNICO
TADDA
ARCHITETTO
10018

INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA
DOTT. ING. TADDA ROBERTO
Settori:
- Edilizia
- Interventi di manutenzione straordinaria
- Edilizia
n° A 17882

Know How Certification
RHC
N° RHC/1837

INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA
DOTT. ING. PETRONE CHIARA
GIUSEPPINA MARIA
Settori:
- Edilizia ed ambientale
n° A 7308

Ordine degli Ingegneri
Ing. Giuseppe FELIGIONI
N. 203
Ragusa

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
1	06/05/2022	Aggiornamento per validazione	LB	EB
0	14/12/2021	Prima emissione	LB	EB

gruppo mandataria:



Consorzio Stabile S.r.l.

Mythos Consorzio Stabile

mandanti:



PROGETTI

Musta Progetti

dott. ing. Pier Francesco Scandura

dott. ing. Chiara Giuseppina Maria Petrone

A-409

Oggetto

PROGETTO ESECUTIVO

Opere Edili

Descrizione

Abaco serramenti esterni V1.1

Scala:	1:50
Data	14/12/2021
Commessa	2021607
Nome file	E1607-A-409-1-AbcSeV1