

N.B.:
 -Tutti i serramenti dovranno garantire il valore di trasmittanza indicato nel documento Relazione Energetica ex-legge 10
 -Resta carico della ditta esecutrice il rilievo puntuale dei serramenti, delle soglie e dei cassonetti.
 -Prevedere vetri di sicurezza per il sottoluce vetrato e per i serramenti a tutta altezza.
 -Le parti opache dei serramenti dovranno garantire un valore di trasmittanza pari alla parte trasparente.
 -La fornitura include elementi in pvc per la sostituzione e/o i rivestimenti metallici delle soglie esistenti.
 -Tutti gli elementi costitutivi del serramento dovranno avere caratteristiche di finitura e colore coerenti tra loro e dovranno essere approvati dalla DL.

Finestre:

A diagram of a window frame. A rectangle is labeled 'F1-120x120-a' at the top. Below the rectangle, there are five points labeled 1, 2, 3, 4, and 5, connected by a horizontal line. Point 1 is at the bottom left corner, point 2 is at the bottom center-left, point 3 is at the bottom center-right, point 4 is at the bottom right corner, and point 5 is at the bottom right corner, slightly below point 4.

1_Tipologia:

F: Finestre fisse
S: Finestre con apertura scorrevole
B: Finestre con apertura a battente
BM: Finestre monoblocco con apertura a battente
V: Finestre con apertura a vasistas
C: Finestre con anta basculante

2_Numero specchiature

3_Larghezza

4_Altezza

5_Accessori:

p: con sopralluce
t: con sottoluce
2p: sopralluce doppio
2t: con sottoluce doppio
c: con cassonetto
d:fascia divisoria orizzontale
b:fascia divisoria verticale
g: griglia (sopralluce con alette metalliche)

Tipi di interventi sui serramenti:
Int.1: No smontaggio controsoffitto per la rimozione deol serramento
Int.2: Smontaggio e rimontaggio di una porzione del controsoffitto adiacente al serramento per la rimozione dello stesso



**AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA POLICLINICO
"G. RODOLICO - SAN MARCO"**

CUP I67H180016200006
Cig 820405043B

P.O. "Gaspare Rodolico"

Via Santa Sofia 78 - Catania

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO 2

COMMITTENTE _____

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Sergio Lo Presti

PROGETTISTI: _____

Progetto architettonico e integrazioni
delle prestazioni specialistiche:
arch. Andrea Taddia

Coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione:
ing. Roberto Taddia

Project management e coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione:
ing. Pier Francesco Scandura

Progetto impianti:
ing. Giuseppe Feligioni

Esperto in gestione dell'energia:
ing. Chiara Giuseppina Maria Petrone



Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
1	06/05/2022	Aggiornamento per validazione	LB	EB
0	14/12/2021	Prima emissione	LB	EB

gruppo mandataria:  Mythos Consorzio Stabile

mandanti:  MUSA Progetti

dott. ing. Pier Francesco Scandura

dott. ing. Chiara Giuseppina Maria Petrone

A-411

PROGETTO ESECUTIVO

Opere Edili

Descrizione

Abaco serramenti esterni V2.1

Scala: 1:50 Data: 14/12/2021 Commessa: 2021607 Nome file: E1607-A-411-1- AbcSeV2
--

		CATANIA		Ragusa			
1	06/05/2022	Aggiornamento per validazione				LB	EB
0	14/12/2021	Prima emissione				LB	EB
Rev.	Data	Descrizione				Redatto	Controllato
gruppo mandataria:		mandanti:				Disegno N.	
 Mythos Consorzio Stabile		 Musa Progetti		dott. ing. Pier Francesco Scandura		dott. ing. Chiara Giuseppina Maria Petrone	
Oggetto PROGETTO ESECUTIVO Opere Edili Descrizione Abaco serramenti esterni V2.1						Scala:	1:50
						Data	14/12/2021
						Commissa	2021607
						Nome file	E1607-A-411-1- AbcSeV2