

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G. Rodolico - San Marco	
ALL.		

ALL. S1.4

Scheda Edificio D

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G.Rodolico - San Marco	
GEN		
All. S1.4	Scheda Edificio D	

DATI GENERALI

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO

EDIFICIO	D	
N. ELEVAZIONI	2+1 piano semicantinato	
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE	MISTA	
N. POSTI LETTO	--	
N. ADDETTI ANTINCENDIO	3	
1 addetto per livello		

VISTA DETTAGLIO



DESCRIZIONE

Edificio a due elevazioni fuori terra ed una seminterrata a destinazione d'uso prevalentemente uffici.

L'edificio è caratterizzato dalla presenza di una zona destinata ad ambulatori (piano terra), ove è quindi prevista la presenza di utenti, ordinariamente di tipo autosufficiente e deambulante.

L'edificio si sviluppa longitudinalmente ed è in adiacenza all'edificio C.

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G.Rodolico - San Marco	
GEN		
All. S1.4	Scheda Edificio D	

DESTINAZIONI D'USO

TIPO	LIVELLO		
	1	2	3
TIPO A (IMPIANTI TECNOLOGICI)			
TIPO B (LAB, DEPOSITI..)	X	X	
TIPO C (AMB. E DIAGNOSTICA)			
TIPO D (DEGENZE E UNITA' SPECIALI)			
TIPO E (UFFICI E SERVIZI)			X

DISLOCAZIONE UNITA' OPERATIVE

UO	PL	LIVELLO
Deposito	--	1
Ambulatori (Dietologia, Psicologia, Medicina del Lavoro)	--	2
Uffici (Uff. tecnico, Serv. Prev. Prot. Rischi, Fisica Sanitaria)	--	3

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G.Rodolico - San Marco	
GEN		
All. S1.4	Scheda Edificio D	

TIPOLOGIA E CONSISTENZA IMPIANTI

DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI	Assente
IMP. AREAZIONE E CLIMATIZZAZIONE	Impianto centralizzato installato in copertura con canalizzazione su controsoffitto
IMP. PRODUZIONE ACS/VAPORE	Centralizzato per il complesso ospedaliero
GRUPPO ELETTROGENO	Presenza gruppo elettrogeno a servizio dell'edificio in area esterna alimentato a gasolio
UPS	Assente
ASCENSORI	2 impianti
SCALE DI EMERGENZA	Assente (Non Necessaria)

MEZZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

IMPIANTI ANTINCENDIO		NOTE
IMPIANTO DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO		SI
IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO SPRINKLER		NO
IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA		NO
PULSANTI DI ALLARME ANTINCENDIO		SI
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA		SI
COMPARTIMENTAZIONE		SI
ESTINTORI (POLVERE/CO ₂)	Livello 1	8
	Livello 2	9
	Livello 3	9
IDRANTI UNI 45	Livello 1	5
	Livello 2	5
	Livello 3	5

LOCALI A RISCHIO SPECIFICO

IMPIANTISTICO	--	--
EVACUAZIONE	--	--
CARICO D'INCENDIO	Depositi	Livello 1

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G.Rodolico - San Marco	
GEN		
All. S1.4	Scheda Edificio D	

EDIFICIO D																																							
FATTORI DI CALCOLO PROBABILITA' DI ACCADIMENTO																																							
A	STATO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO	PLESSO ADEGUATO	1																																				
B	PIANO DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO	PIENAMENTE ATTUATO O NON NECESSARIO	1																																				
C	SOSTANZE E PRODOTTI FACILMENTE COMBUSTIBILI E/O INFIAMMABILI	ASSENZA	1																																				
D	LUOGHI AD ELEVATO RISCHIO INCENDIO	ASSENZA LUOGHI AD ELEVATO RISCHIO	1																																				
E	SORGENTI DI INNESCO	PRESENZA CON MISURE DI PROTEZIONE	2																																				
SOMMA FATTORI		6	LIVELLO PROBABILITA' DI ACCADIMENTO P	1-BASSA																																			
FATTORI DI CALCOLO LIVELLO DI DANNO ATTESO																																							
F	SISTEMA DI ESODO	SISTEMA DI ESODO ADEGUATO E FRUIBILE	1																																				
G	MEZZI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ATTIVA	MEZZI SUFFICIENTI ED EFFICIENTI	1																																				
H₁	ORGANIZZAZIONE EMERGENZE - P.E.	P.E. PRESENTE MA NON TESTATO	2																																				
H₂	ORGANIZZAZIONE EMERGENZE - ESPOSTI AL RISCHIO	SISTEMA DI CONTROLLO DELL'AFFOLLAMENTO ASSENTE	3																																				
H₃	ORGANIZZAZIONE EMERGENZE - SQUADRA	NUMERO ADDETTI SUFFICIENTE	2																																				
SOMMA FATTORI		9	LIVELLO DI DANNO ATTESO D	2-MEDIO																																			
LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO																																							
<table border="1"> <tr> <td>R =</td> <td>P</td> <td>X</td> <td>D</td> <td>2</td> </tr> </table>				R =	P	X	D	2	<table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>P</td> </tr> </table>	D	4	4	8	12	16	3	3	6	9	12		2	2	4	6	8		1	1	2	3	4			1	2	3	4	P
R =	P	X	D	2																																			
D	4	4	8	12	16																																		
3	3	6	9	12																																			
2	2	4	6	8																																			
1	1	2	3	4																																			
	1	2	3	4	P																																		
LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO				BASSO																																			

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G.Rodolico - San Marco	
GEN		
All. S1.4	Scheda Edificio D	

AREA DI RISCHIO	EDIFICIO		D	SCHEDA DI VALUTAZIONE RISCHI TRASVERSALI AMBIENTI DI LAVORO		
	RISCHIO SPECIFICO		PxD	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE	MISURE DI MIGLIORAMENTO	PRIORITA'
Rischi agenti cancerogeni e mutageni	Amianto	Presenza di MCA	1x1	Rischio assente		MEDIA 1 anno
Rischi biologici	Legionella	Esposizione ad agenti biologici pericolosi	2x2	Disinfezione in continuo delle acque + filtri terminali in ambienti critici	Bonifica canali aeraulici	MEDIA 1 anno
Rischi fisici	Radon	Esposizione a sorgenti radioattive	1x3	Non è reperibile la mappatura del rischio	Avviare una mappatura del rischio al fine di stimare l'eventuale presenza di radon proveniente dal terreno e/o dai materiali da costruzione, secondo quanto disposto dal D.lgs. 101/2020	MEDIA 1 anno
Rischi Infortuni	Rischio elettrico	Elettrocuzione e i incidenti correlati	2X2	Impianto elettrico sottoposto a verifiche periodiche. Quadro Elettrico generale posizionato in prossimità dell'ingresso mantenuto chiuso. Controlli e manutenzioni affidate a ditte qualificate.	Reperire Progetto e DI.CO. Aggiornati e conformi allo stato di fatto.	ALTA 6 mesi
	Rischio scariche atmosferiche	Folgorazione e i incidenti correlati	1x3	Struttura dotata di gabbia di Faraday regolarmente certificata e omologata.	Ripristinare piena funzionalità dell'impianto ripristinando i collegamenti danneggiati. Reperire documentazione tecnica	MEDIA 1 anno
	Ascensori / Montacarichi	Incidenti con danni per utilizzatori e/o presenti	3x2	Non sono funzionanti	Ripristinare la funzionalità	MEDIA 1 anno
	Scale Mobili	Incidenti con danni per utilizzatori e/o presenti	1x1	Non sono presenti		MANTENIM.
	Centrale Termica	Incidenti per violazione divieto di accesso	1x2	La porta di accesso è chiusa a chiave	Migliorare la segnaletica	MANTENIM.
Gruppi elettrogeni	Incidenti per violazione divieto di accesso	1x1	Non sono presenti		MANTENIM.	
Ambienti di lavoro	Microclima	Disconfort microclimatico	1x2	I locali sono tutti finestrati e permettono un'ottima areazione naturale. E' presente impianto di climatizzazione. Vengono effettuati i monitoraggi ambientali	Mantenere in stato di efficienza l'impianto di climatizzazione	MANTENIM.
	Illuminamento	Incidenti per scarsa luminosità	1x2	I locali sono tutti finestrati e sono altresì muniti di impianto di illuminazione artificiale con lampade a led.	Mantenere in stato di efficienza l'impianto di illuminazione	MANTENIM.
		Aggravio condizioni di lavoro				
	Requisiti igienico sanitari	Carenze igieniche	1x2	I locali di lavoro sono dotati di spogliatoio e servizio igienico	Verificare che i servizi igienici siano sempre in ordine ed attrezzati con tutto l'occorrente.	MANTENIM.
	Caratteristiche strutturali	Infortuni da cadute in piano, crolli	1x2	L'edificio è dotato di agibilità/abitabilità. Le dimensioni degli ambienti di lavoro sono conformi per l'uso previsto	Prevedere la verifica periodica del rivestimento di facciata e la verifica delle condizioni della copertura. Ancorare e registrare le scaffalature presenti nei locali adibiti a deposito materiale ed apporre targhetta con indicazione portata scaffale.	MANTENIM.
	Scale	infortuni per caduta	1x3	I locali di lavoro hanno accesso dall'esterno mediante rampa di scale	Mantenere in stato di efficienza le scale .	MEDIA 1 anno
Porte e portoni	Difficoltà di esodo, infortuni	1x2	I locali hanno Uscita diretta su spazio esterno	Migliorare in alcuni casi la segnaletica di esodo	MANTENIM.	